
Rehabilitering av støyskjermer Sluppen – Nardokrysset (sørside)

Rehabilitering støyskjermer Sluppen – Nardo

prosjekt: 406067, ansvar 45243, bevilgning 0345, rute 6A

Bakgrunn

Støykartlegging for 2017 viser at nærmere 30 boliger langs Omkjøringsvegens sørside (Njords veg og Karl Jonssons veg) har utendørs støynivå Lden mellom 65 – 72 dB i 4 m høyde over terreng. Boligene ligger følgelig i lilla og rød støysone. Støyverdiene nærmer seg nivå der det er fare for at Forurensningsforskriftens tiltaksgrense (>42 dB innendørs) overskrides for øverste etasje. Det er ønskelig å erstatte dagens skjerm som trenger rehabilitering med ny og trolig noe høyere støyskjerm mot Omkjøringsvegen. Målet er at uteområde for boligene etter skjerming får lydnivå under 60 dB og at det ikke blir behov for fasadetiltak etter forurensningsforskriften for boligene bak skjermen. Samtidig vil boligene oppnå et lavere innendørs støynivå.



Kart over strekningen Sluppen – Nardokrysset (sørsiden av Omkjøringsvegen).



Støysoner for dagens situasjon (trafikk år 2012).

Beskrivelse av oppdrag

Det skal etableres støyskjerm langs Omkjøringsvegen på strekningen Sluppen–Nardokrysset. Første prioritet er sørsiden. Skjermen skal gå fra Njords veg 1 i nord til Klæbuveien 205 i sør. Støyskjermen vil være ca. 900 meter. Det må vurderes om eksisterende fundament kan gjenbrukes. Det må gjennomføres støyberegninger for å fastsette høyde på skjermene for å oppnå ønsket støynivå i ettersituasjon for uteområdet til boligene. Det må gjøres en vurdering av skjermens estetiske uttrykk. Støyskjermen vil bli lang og høy og det er viktig at den ikke blir for dominant i vegbildet. Samtidig er det krevende å vedlikeholde skjermer langs høyt trafikkerte veger så det må tas i bruk vedlikeholds vennlige materialer. Det anbefales at det gjøres grep for å skape litt variasjon med små virkemidler som eksempelvis skjermen på E18 ved Høvik kirke.





Forslag til «estetisk brudd» i skjermen på E18 ved Høvik kirke.

Det er definert noen rabatter langs strekningen som skal ha vegetasjon. Dette gjelder et område fra rampen ved Nardokrysset og til undergangen mot Nardo skole samt fra Njords veg 39 til området hvor Klæbuveien krysser under Omkjøringsvegen.



Vegetasjon fra rampen ved Nardokrysset til undergangen til Nardo skole.



Vegetasjon fra Njords veg til Klæbuveien.

Det må kontrollere at eiendomsforhold er riktig og det må lages avtaler med grunneiere om vedlikehold/tilgang for vedlikehold.

Kontakter som bør være med i planprosessen

[redacted] og [redacted] (repr. støy)

[redacted] (repr. estetikk og grøntmiljø)

Fremdrift

Planlegging 2017

Gjennomførelse i 2017/2018

Økonomi 7 mill i 2017