Statens vegvesen

[redacted]

Behandlende enhet:	Saksbehandler/innvalgsnr:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region midt Sør-Trøndelag distrikt	[redacted] - 73582699	2005/38845-002		17.06.2005

Forespørsel om en oppjustering av fartsgrensen på E6 langs Omkjøringsvegen på strekningen Sluppen - Rotvoll og Sluppen - Tonstad i Trondheim

Vi viser til Deres mail av 10. juni 2005 med forespørsel om oppjustering av fartsgrensen på E6 langs Omkjøringsvegen på strekningen Sluppen – Rotvoll i Trondheim.

Da Omkjøringsvegen i sin tid ble ombygd, lå det nedfelt en rekke politisk vedtatte begrensninger i arealbruken gjennom Nardoområdet. Dette førte til at vegen ble bygd med et "trangt" tverrprofil, for korte akselleras jons- og retardasjonsfelt (dimensjonerende hastighet 70 km/t) og busslommene ble ikke anlagt på egne ramper eller sekundærveger. I tillegg skulle støykravene fra Staten forurensingstilsyn ivaretas, og med bakgrunn i ovenstående ble særskilt fartsgrense 70 km/t "riktig" langs den aktuelle strekningen. Ideelt sett burde E6 Omkjøringsvegen ha ligget i en såkalt miljøtunnel gjennom hele Nardoområdet, men ut i fra de tildelte økonomiske rammene var det dessverre ikke midler til et slikt tiltak.

Når det gjelder E6 på strekningen Sluppen - Tonstad, så fyller deler av strekningen kravene for innføring av fartsgrense 90 km/t / 100 km/t, men også denne strekningen "innholder" noen mangler i forhold til kriteriene for å innføre høyere fartsgrense. Akselleras jons- og retardasjonsfeltene i Tonstadkrysset er ikke i henhold til kravene, og strekningen har ordinære busslommer både ved Kroppanbrua og i Tonstadkrysset (skal anlegges på egne ramper eller på sekundærveger). I tillegg, er et av kravene for å innføre en fartsgrense 90 km/t / 100 km/t, at den aktuelle strekningen med de gitte minimumsstandardene er over 4 km lang. Strekningen Sluppen - Tonstad kan derfor være en av de strekningene som etter at det er gjennomført tiltak etter en såkalt TS-revisjon, være aktuell for vurdering av oppjustering til fartsgrense 90 km/t. En eventuell innføring av 90 km/t her, vil også mest sannsynlig utløse krav om støyskjerming på begge sider av vegen der det i dag ikke er etablert slikt.

Vedtaksmyndigheten for både innføring av 90 km/t og 100 km/t tilligger for øvrig Vegdirektoratet, og et eventuelt vedtak med en fartsgrense 110 km/t (bare spesielle prøveprosjekt) fattes av Samferdselsdepartementet.

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Fylkeshuset
6404 Molde

Telefon: 815 44 040
Telefaks: 71 27 41 01
firmapost-midt@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Prinsensgate 1
TRONDHEIM

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

I påvente av at de tiltakene som er antydet ovenfor eventuelt blir gjennomført, vil nok fartsgrensene langs de aktuelle strekningene fortsatt være som de er i dag.

Trafikksikkerhet/vegforvaltningsseksjonen
Med hilsen

[redacted]
seksjonssjef

[redacted]

Kopi: Sør-Trøndelag politidistrikt, Sentrum politistasjon, Gryta, 7005 TRONDHEIM
Trondheim kommune, Plan- og bygningsenheten, 7004 TRONDHEIM