G05FE
r0291 Psak Ved

TRONDHEIM BYGNINGSRÅD Jnr T 3773/87 R291

Bygningsrådets møte
den 16. juni 1987 Sak nr. R 123

REGULERINGSPLAN FOR OMKJØRINGSVEGEN/TORBJØRN BRATTS VEG/ UTLEIRVEGEN, OG LANGS OMKJØRINGSVEGEN FRA NJORDS VEG 21, TIL MOHOLT ØSTRE, SAMT TILSTØTENDE OMRÅDER, DATERT 15.01.81. FORTSATT BEHANDLING.

Bygningsrådet gjorde i møte 11.3.86 (sak nr. R 27) følgende vedtak (enstemmig):

" Bygningsrådet vedtar i medhold av bygningslovens §§ 25 og 27. "Reguleringsplan for krysset Omkjøringsvegen/Torbjørn Bratts veg/Utleirvegen og langs Omkjøringsvegen fra Njords veg 21 til Moholt Østre, samt tilstøtende områder", som vist på kart i målestokk 1:1000 merket Trondheim kommune, Teknisk avdeling, Plankontoret, datert 15. januar 1981, sist endret 7. januar 1985, med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Vedtaket legges ut til offentlig ettersyn i 3 uker."

[redacted] følgende tillegg, som ble enstemmig vedtatt:

" Reguleringsplanen sendes Bydelsutvalg, Miljøvernutvalget og Trafikkselskapet for uttalelse samtidig med at det legges ut til offentlig ettersyn.

Disse uttalelser må foreligge plankontorets kommentar før 2.gangs behandling i Bygningsrådet."

I brev av 6.5.86 ble vedtaket oversendt følgende høringsinstanser til ny høring:

- Fylkesmannen
- Fylkeskommunen, plan- og næringsavd.
- Vegsjefen
- Sør-Trøndelag fylkesfriluftsnemd
- Åsvang bydelsutvalg
- Risvollan/Othilienborg bydelsutvalg
- Nardo "
- Nidarvoll/Leira "
- Miljøvernutvalget
- Trondheim Trafikkselskapet.

Samtidig lå planforslaget ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist satt til 2.6.86.

Plankontoret har mottat merknad fra:

1. Fylkesmannen. brev av 23.05.86
2. Fylkeskommunen, plan og næringsavd. brev av 4.7.86
3. Fylkesfriluftsnemda brev 2.6.86
4. Miljøvernutvalget, vedtak av 3.6.86
5. Trondheim Trafikkselskap brev av 9.6.86
6. Vegsjefen i Sør-Trøndelag " " 13.6.86 og 8.10.86

R291

Innenfor en investeringsramme på ca. 50 mill. kroner bør det være mulig å etablere en 4-felts Omkjøringsveg på den mest anstrengte strekningen mellom E6 ved Sluppen og toppen av Moholtstigningen. Vi har da antatt at en deretter bygger om kryssene i 2-plan etter som budsjettet strekker til."

Videre peker vegvesenet på det er bydelene Nardo, Åsvang, Nidarvoll/Leira og Risvollan-Othilienborg som mest blir berørt av Omkjøringsvegen. På grunnlag av bydelsutvalgenes uttalelser til transportplanen av 1983 og seinere orienteringsmøter med utvalgene oppfatter vegkontoret bydelenes syn slik:

" Nardo og Nidarvoll-Leira: Bygg ut kryssene og ekstrafelt i Moholtlia. 2-plankryss med T.Bratts veg så snart som mulig. Ikke 4-felts Omkjøringsveg. Redd for forurensninger fra Omkjøringsvegen. Parallell utbygging av Omkjøringsvegen og Ytre Ringveg.

Åsvang og Risvollan-Othilienborg: Mer kapasitet gjennom 4-felts Omkjøringsveg."

I planforslaget er det forutsatt nødvendig skjerming mot boligbebyggelsen. Etter de sterke motforestillinger fra Nardobeboerne mot bl.a. 4-felts veg har vegkontoret engasjert SINTEF til å dokumentere og skissere tiltak mot støy og Norsk Institutt for luftforskning (NILU) til å belyse luftforurensningene fra trafikken på Omkjøringsvegen.

Vegkontoret vil ut fra de sterke ønsker om bedring i krysset Omkjøringsvegen/T. Brattsv-Utleirvegen få klarlagt mulighetene for å få etablert en snarlig 2-planløsning.

Vegsjefen slutter seg til de to foreliggende reguleringsplanene av Omkjøringsvegen på strekningen Klæbuvegen - Moholt Østre.

I brev av 8.10.86 fra vegsjefen er oversendt rapport fra lydteknisk senter - NTH vedr. "Støyvurdering ved vegutvidelse - Omkjøringsvegen, Bratsbergvegen - Nardokrysset".

Rapporten beskriver hvilke endringer i støynivået som kan forventes p.g.a. utvidelse fra 2 til 4 kjørefelt og trafikkøkning.

De viktigste resultater er:

" 1. Eksisterende støyforhold (s 7 i rapporten).

Støynivået foran husfasade i dag ÅDT = 20 000.

1.etg.: 57 dBA
2.etg.: 62 dBA

2. Vegutvidelse til 4 kjørefelter (fig.4.1. s.8 i rapporten.

R291

Figuren viser at dersom trafikken øker fra 20 000 til 40 000 kj.t/døgn, blir støynivået:

1.etg.: 60 dBA
2.etg.: 66 dBa

3. 4 kjørefelter + økt skjermhøyde (fig.4.2, s.9 i rapporten)

Skjermhøyden for eksisterende skjerm på voll økes fre 1 m til henholdsvis 1,5 m og 2 m.

For 2 m skjermhøyde og ÅDT = 40 000 blir støynivået:

1.etg.: 58 dBA
2.etg.: 62 dBA

Disse støynivåene er så godt som identiske med dagens nivå.

En økning av eksisterende skjermhøyde med 1 m vil grovt sett motvirke støyøkningen pga. trafikkøkning opp mot ÅDT = 35 000.

4. 4 kjørefelter + økt skjermhøyde + skjerm på motsatt vegside (fig. 4.3, s.101 i rapporten).

Figuren viser at støyøkningen blir 2-3 dB dersom det reises en 2,5 m høy skjerm på motsatt vegside. Økningen skyldes refleksjon, som kan motvirkes ved at skjermen bygges lydabsorberende.

5. Midtdeler med høyde 1,5 m og lydabsorberende overflate (fig. 4.4, s. 13 i rapporten).
En 1,5 m høy totalabsorberende midtdeler vil bidra til ytterligere reduskjon av støyen. For ÅDT = 40 000 blir nivåene:

1. etg.: 56 dBA
2. etg.: 60 dBA

Det presiseres at en slik midtdeler har en tilleggsvirkning på 1,5 - 2 dB.

Tiltaket er kostbart og støyreduksjonen blir beskjeden.

Konklusjonen er: Ved å øke eksisterende skjerms høyde til 2 m, vil det ikke oppstå støyøkning før trafikken overstigerr ca 35 000 kjt/døgn.

Det presiseres at støynivået innendørs i 2.etg. kan reduseres ved hjelp av tiltak på vinduene. Dette betyr at selv om trafikken øker betydelig, blir støynivået innendørs redusert i forhold til hva det er idag."