Statens vegvesen

TRONDHEIM KOMMUNE
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Behandlende enhet:	Saksbehandler/telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Transport og samfunn	[redacted] / [redacted]	26/301266-2	2026/35646	16.10.2026

E6 Omkjøringsvegen Nidarvoll-Moholt - Trondheim kommune - anmodning om vurdering av redusert fartsgrense og streknings-ATK - tilbakemelding fra Statens vegvesen

Vi viser til deres oversendelse datert 6. oktober i år.

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet og tilsvarende for klima og miljø, vegnormaler og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport.

Henvendelsen gjelder ønske om at Statens vegvesen vurderer redusert fartsgrense og streknings-ATK på deler av E6 Omkjøringsvegen for å redusere miljøulempene for naboer, inklusive Nardo skole og barnehage.

Statens vegvesen har følgende merknader til saken:

Vi har stor forståelse for at vegtrafikkstøy utgjør en belastning for beboere langs den angitte strekningen, og vi anerkjenner at vi som riksvegforvalter kan betraktes som støyeier. Det er også forskningsmessig belegg for å hevde at vegtrafikkstøy er et folkehelseproblem. Som vi tidligere har gitt uttrykk for, er Statens vegvesen samtidig nødt til å utøve en forvaltning i henhold til vedtatte lover og forskrifter. Sentralt her er forurensningsforskriftens kapittel 5 og lik forvaltningspraksis over hele landet.

Redusert fartsgrense som miljøtiltak

E6 Omkjøringsvegen er en viktig hovedveg med stor gjennomgangstrafikk. Fartsgrensen ble i sin tid fastsatt etter en helhetlig vurdering av vegens funksjon, trafikksikkerhet og forholdene langs strekningen. Da Omkjøringsvegen ble planlagt og bygget rundt 1991, var 70 km/t dimensjonerende (og skiltet) hastighet for anlegget på strekningen Nidarvoll-Moholt.

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00

firmapost@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Sorgenfriveien 11
7031 TRONDHEIM

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Håndbok N300 Trafikkskilt legger til grunn at eksisterende veger og gater skal forvaltes i tråd med fartsgrensekriteriene. Veger planlagt og bygget etter et bestemt dimensjoneringsgrunnlag, har som utgangspunkt at den tilhørende fartsgrensen videreføres med mindre det har inntruffet forhold som gir grunnlag for en annen vurdering. Den aktuelle strekningen ble i sin tid dimensjonert for 70 km/t, og det foreligger ikke nye forhold som tilsier at denne forutsetningen bør endres. Det faktum at trafikkmengden i dag er om lag fordoblet siden åpning, endrer ikke beregningsgrunnlaget for 60 km/t (jf. lenke over). Her inngår ikke miljø som beregningskriterium.

Trafikantens forståelse for fartsgrensen er essensiell for at fartsgrensen skal ha effekt og bli respektert. Bruk av fartsgrense ut fra andre kriterier (f.eks. miljøhensyn) enn angitt i fartsgrensekriteriene, kan medføre lavere forståelse og overholdelse av fartsgrenser. Det er avgjørende at det er optimalt samsvar mellom vegens utforming og skiltet hastighet. «For lave» fartsgrenser kan føre til en samlet trafikksikkerhetsreduksjon landet sett under ett, selv om det kan øke trafikksikkerheten i enkeltpunkt eller -strekning som vurderes der og da.

Tidligere faglige vurderinger har konkludert med at 80 km/t ikke er en hensiktsmessig fartsgrense på den aktuelle strekningen. Dette skyldes blant annet korte akselerasjons- og retardasjonsfelt, busslommer langs hovedvegen, nærhet til boligbebyggelse og hensynet til støy. Strekningen ved Nardo ligger tett på eksisterende boligområder, og støyhensynet var derfor et moment i vurderingen og fastsettelsen av fartsgrensen.

Samlet sett vurderes 70 km/t fortsatt å gi en god balanse mellom framkommelighet for gjennomgangstrafikken, trafikksikkerhet, miljøhensyn og respekt for fartsgrenser. For at en eventuell nedskilting av hastigheten skal virke etter hensikten, må skilting suppleres med andre fartsregulerende tiltak. Fartshumper er ikke aktuelt på denne type veg.

Streknings-ATK (SATK)

Kriterier for innføring av ATK (punkt eller strekning) er nedfelt i retningslinjer gjennom avtale mellom Statens vegvesen og Politiet (vedlagt). ATK skal være et tiltak for å «redusere fartsrelaterte ulykker», og det foreligger krav om at minst 20 % av trafikantene må kjøre fortere enn lovlig hastighet for at kriteriene for etablering av ATK er oppfylt. Luft- og støyforurensning inngår ikke blant kriteriene.

Ulykkesregisteret viser at det er få fartsrelaterte ulykker på strekningen i perioden 2016-2025. Med hensyn til fartsmålinger, ble det foretatt slike forut for etableringen av ATK-punktet ved Nidarvoll. For øvrig foretas fartsmålinger sporadisk og særlig når fartsnivået oppleves problematisk. Dette har ikke vært tilfellet på angjeldende strekning. Statens vegvesen er imidlertid en kunnskapsorientert organisasjon. Vi planlegger derfor en fartsmåling på strekningen i løpet av året, for å ha et oppdatert faktagrunnlag for senere vurderinger.

Strekningen Nidarvoll-Moholt utgjør 2,25 km fra kryss til kryss. Tilleggskriteriene for SATK sier at kontrollstrekningen bør være lenger enn 3 km, og at den **ikke bør inneholde vesentlige vegkryss eller avkjørsler** [vår utheving]. Dette er ikke mulig å oppfylle på strekningen mellom Nidarvoll og Moholt, da Nardokrysset utgjør et svært vesentlig vegkryss.

Med bakgrunn i ovenstående, og henvisning til retningslinjer for valg av steder og strekninger for ATK, vurderer Statens vegvesen at SATK ikke er aktuelt for Omkjøringsvegen Nidarvoll-Moholt.

Transportforvaltning midt 1
Med hilsen

[redacted]
seksjonsleder [redacted]

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Vedlegg: 1